# ZMLUVA O DIELO

**uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**
**(ďalej len „Obchodný zákonník") a podľa iných príslušných právnych predpisov**

## I. Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ :** | **Obec Vasiľov** |
| **so sídlom:** | Vasiľov 99 02951 Lokca |
| **zástupca:** | Ing. Juraj Jadroň, zástupca starostu obce |
| **IČO:** | 00314943 |
| **DIČ:** | |
| **Bankové spojenie:** | |
| **Číslo účtu:** | |

(ďalej ako objednávateľ)

a

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **MARO s.r.o.** |
| **So sídlom:** | Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany |
| **IČO:** | 36 407 020 |
| **DIČ:** | 2020123237 |
| **IČ DPH:** | SK2020123237 |
| **Bankové spojenie:** | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s |
| **Číslo účtu:** | SK4411110000001139071000 |

(ďalej ako zhotoviteľ)

## II. Východiskové údaje

2.1. **Názov stavby:** Multifunkčné ihrisko
2.2. **Miesto stavby:** Obec Vasiľov
**Okres:** Námestovo

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §108.

## III. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce - **Multifunkčné ihrisko.**
Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby: Multifunkčné ihrisko
(ďalej aj „Dielo")

Súhlasím:

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo", spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;

b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj „Dokumentácia"),

c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,

d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

3.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

3.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

3.6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných vád od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

## IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

## V. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH:** | **106 546,28 EUR** |
| **DPH:** | **21 309,26 EUR** |
| **Cena celkom s DPH:** | **127 855,54 EUR** |

Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v

súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

5.2 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa výkazu-výmer boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

5.4 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

## VI. Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela nasledovne:

- Na základe jednej faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa dovtedy skutočne vykonaných prác, určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 1 tejto Zmluvy.

6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:

- číslo faktúry,
- názov Diela,
- predmet úhrady,
- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
- IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,

Súhlasím

- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

## VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

## VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

8.2 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

8.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

8.4 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

8.5 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.

8.6 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

8.7 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

8.8 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie proti poškodeniu diela.

## IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

10.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.

10.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

## X. Vyššia moc

10.3 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.4 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

## XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

## XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..

12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

12.5 Zhotoviteľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12.6 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:
a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;
b) po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od poskytovateľa finančných prostriedkov - Fond na podporu športu.

12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Vasiľove dňa 10.3.2026

Za objednávateľa

OBEC VAS IHS 1

V Sučanoch dňa 25.10.2024

Za zhotoviteľa

MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | Multifunkčné ihrisko s osvetlením ..... | Miesto: | Obec Vasiľov,Ing. Juraj Jadroň,Mobil: +421 947 958 |
| | | JKSO : | 470,starosta@obecvasilov.sk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 25.10.2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | Obec Vasiľov,Ing. Juraj Jadroň,Mobil: +421 947 958<br>470,starosta@obecvasilov.sk | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | MARO s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany | IČO: | 36407020 |
| | | DIČ: | 2020123237 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 0 | 1 M 0 |
| 1 | M2 ZP | 0 | 0 |
| 1 | M2 UP | 0 | 0 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | € 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | PSV: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | MCE: | | | 0,000 |
| 4 | iné: | | | 0,000 |
| 5 | Súčet: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | 0,00 |
| 7 | Murárske výpomoce | 0,00 |
| 8 | Bez pevnej podlahy | 0,00 |
| 9 | | 0,00 |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0,00 |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staven | 0,00% | 0,00 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 13 | Sťažené podmienky | 0,00% | 0,00 |
| 14 | | 0,00% | 0,00 |
| 15 | Sučet riadkov 11 až 14: | | 0,00 |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00 |
| 17 | Inžinierska činnosť | 0,00 |
| 18 | Projektové práce | 0,00 |
| 19 | | 0,00 |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 106 546,28 |
| 22 | DPH 20% z: | 0,00 | 21 309,26 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 127 855,54 |
| F | Odpočet / prípočet | | 0 |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: 10.3.2026 | dátum: 25.10.2024 |
| pečiatka: OBEC VASILOV IHS 1 | pečiatka: MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany IČO: 36 407 020 IČ DPH: SK 2020123237 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko s osvetlením

Objekt:

Časť:

JKSO

Zhotoviteľ: MARO s.r.o. Podhradská cesta, Sučany

Dátum: 25.10.2024

| Kód | Popis | Dodávka € | Montáž € | Cena celkom € bez DPH | Cena celkom € s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SO 04 Multifunkčné ihrisko s osvetlením | | | 106 546,28 € | 127 855,54 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m spolu:** | | | 106 546,28 € | 127 855,54 € |
| | Celkom | | | 106 546,28 € | 127 855,54 € |

OBEC VASILOV

IHS

1

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

## Rozpočet predpokladanej hodnoty stavby

Stavba: Multifunkčné ihrisko s **uzavretou konštrukciou oplotenia**-mantinely+siete1+3m po krátkych stranách a 1+2m po dlhých stranách+ stropné siete 2*v šírke 1m/lapače lôpt-2*bezbariérový vstup,s osvetlením / na zemnej pláni

Objekt: **SO 04 Multifunkčné ihrisko UT 20mm**

Miesto:

**Objednávateľ:** Obec Vasiľov,Ing. Juraj Jadroň,Mobil: +421 947 958 470,starosta@obecvasilov.sk

**Zhotoviteľ:** **MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany**

Dátum: 25.10.2024

| PČ | 33x18m / 2*bezbariérový vstup | Množstvo | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby* | *1* | *diela* | | *€ 300,00* | *€ 360,00* |
| *Spolu:* | | | | | ***€ 300,00*** | ***€ 360,00*** |
| **ZEMNÉ PRÁCE** | | | | | | |
| | Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m | 244 | m3 | € 6,00 | € 1 464,00 | € 1 756,80 |
| | 610*0,4m | | | - | | |
| | Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/ | 610 | m2 | € 1,00 | € 610,00 | € 732,00 |
| | Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne | 18 | m3 | € 25,00 | € 450,00 | € 540,00 |
| | zberná drenážna rúra DN65: 126*0,3*0,26 | | | - | | |
| | odtoková drenážna rúra DN80: 34*0,3*0,8 | | | - | | |
| | Výkop vsakovacej jamy | 8 | m3 | € 25,00 | € 200,00 | € 240,00 |
| | 2*2*2 | | | - | | |
| | Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre osadenie púzdier stĺpikov oplotenia do hutneného podložia | 9,12 | m3 | € 89,00 | € 811,68 | € 974,02 |
| | 1,0*0,4*0,4*58 | | | - | | |
| | Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov a položenie zemnenia do ryhy pre obrubníky | 8,4 | m3 | € 25,00 | € 210,00 | € 252,00 |
| | 112*0,25*0,3 | | | - | | |
| | D+Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm | 100 | bm | € 4,50 | € 450,00 | € 540,00 |
| | Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-tenis,volejbal/nohejbal,futbal,basketbal-2x, | 2,4 | m3 | € 89,00 | € 213,60 | € 256,32 |
| | Zemina pre terénne úpravy | 10,2 | m3 | € 35,00 | € 357,00 | € 428,40 |
| | Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2,hrúbka do 10cm so zasiatím trávneho semena | 102 | m2 | € 2,80 | € 285,60 | € 342,72 |
| | ((33+18)*2*1m*0.10m) | | | - | | |
| | Zmes trávna ihrisková | 3,57 | kg | € 18,00 | € 64,26 | € 77,11 |
| | ((33+18)*2*1m*35/1000)) | | | - | | |
| | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | 289,92 | m3 | € 6,60 | € 1 913,47 | € 2 296,17 |
| | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | 289,92 | m3 | € 6,60 | € 1 913,47 | € 2 296,17 |
| | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | 289,92 | m3 | € 1,00 | € 289,92 | € 347,90 |
| | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 289,92 | m3 | € 25,00 | € 7 248,00 | € 8 697,60 |
| **CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:** | | | | | **€ 16 481,00** | **€ 19 777,20** |
| **ZÁKLADY** | | | | | | |
| | **OSADENIE STĹPIKOV OPLOTENIA:** | | | | | |
| | Betón B15- C12/15 pre osadenie púzdier stĺpikov oplotenia vrátane spracovania a dopravy. | 9,12 | m3 | € 150,00 | € 1 368,00 | € 1 641,60 |
| | Osadenie púzdier stĺpikov oplotenia | 58 | ks | € 9,00 | € 522,00 | € 626,40 |
| | **OSADENIE OBRUBNÍKOV:** | | | | | |
| | Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane spracovania a dopravy | 6,72 | m3 | € 150,00 | € 1 008,00 | € 1 209,60 |
| | 112*0,2*0,3 | | | - | | |
| | Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy | 112 | ks | € 8,00 | € 896,00 | € 1 075,20 |
| | Osadenie cestných obrubníkov | 112 | ks | € 8,00 | € 896,00 | € 1 075,20 |
| | Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia vrátane spracovania a dopravy | 2,4 | m3 | € 150,00 | € 360,00 | € 432,00 |
| | Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,tenis/volejbal/nohejbal-2*dl.1000mm,futbal-4*dl.800mm,basketbal so zašalovaním | 8 | ks | € 65,00 | € 520,00 | € 624,00 |
| **CENA SPOLU ZÁKLADY:** | | | | | **€ 5 570,00** | **€ 6 684,00** |

Schlesinger

**ODVODNENIE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:** | | | | | |
| Geotextília | 263,5 | m2 | € 1,50 | € 395,25 | € 474,30 |
| zberná drenážna rúra DN65: 126*(0,3+0,26+0,26+0,4)*1,05 | 161,4 | m2 | - | | |
| odtoková drenážna rúra DN80: 34*(0,3+0,8+0,8+0,4)*1,05 | 82,1 | m2 | - | | |
| vsakovacia jama 2*2*2m | 20 | m2 | - | | |
| Pokládka geotextílie | 263,5 | m2 | € 0,40 | € 105,40 | € 126,48 |
| Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm | 34 | bm | € 3,60 | € 122,40 | € 146,88 |
| Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm | 126 | bm | € 3,20 | € 403,20 | € 483,84 |
| Položenie drenážnych rúr do ryhy | 160 | bm | € 0,40 | € 64,00 | € 76,80 |
| Štrkodrť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy | 46,78 | T | € 28,00 | € 1 309,84 | € 1 571,81 |
| zberná drenážna rúra DN65: 126*0,3*0,26*1,8 | 17,69 | T | - | | |
| odtoková drenážna rúra DN80: 34*0,3*0,8*1,8 | 14,69 | T | - | | |
| vsakovacia jama 2*2*2m*1,8 | 14,4 | T | - | | |
| Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm) | 46,78 | T | € 6,60 | € 308,75 | € 370,50 |
| Zhutnenie drenáže valcom | 48 | m2 | € 1,00 | € 48,00 | € 57,60 |
| (126+34)*0,3 | | | | | |
| **CENA SPOLU ODVODNENIE:** | | | | **€ 2 756,84** | **€ 3 308,21** |

**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SKLADBA PODLOŽIA:** | | | | | |
| Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy | 163 | T | € 28,00 | € 4 564,00 | € 5 476,80 |
| Rozhrnutie strojové vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania | 614 | m2 | € 1,50 | € 921,00 | € 1 105,20 |
| Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/ | 614 | m2 | € 1,00 | € 614,00 | € 736,80 |
| Štrkodrť fr. 0-32/0-22mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy | 109 | T | € 28,00 | € 3 052,00 | € 3 662,40 |
| Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania. | 614 | m2 | € 1,50 | € 921,00 | € 1 105,20 |
| Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalievaním vodou!!!!!! | 614 | m2 | € 1,00 | € 614,00 | € 736,80 |
| Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy | 33 | T | € 28,00 | € 924,00 | € 1 108,80 |
| Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania. | 614 | m2 | € 1,50 | € 921,00 | € 1 105,20 |
| vodou!!!!!! | 614 | m2 | € 1,00 | € 614,00 | € 736,80 |
| **CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:** | | | | **€ 13 145,00** | **€ 15 774,00** |

**DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2+ 5% prerezávky | 644,7 | m2 | € 13,90 | € 8 961,33 | € 10 753,60 |
| Lepidlo PU-14set/14,4kg | 201,6 | kg | € 5,50 | € 1 108,80 | € 1 330,56 |
| Podlepovacia páska; šírka: 300mm | 450 | bm | € 0,40 | € 180,00 | € 216,00 |
| Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,hmotnosť min:2160g/m2-šírka čiar 50mm | 289 | bm | € 0,70 | € 202,30 | € 242,76 |
| volejbal: 81m | | | - | | |
| Tenis: 148m | | | - | | |
| malý futbal - bránkoviská: 60m | | | - | | |
| Kremičitý piesok vrátane dopravy | 11 | t | € 120,00 | € 1 320,00 | € 1 584,00 |
| min. 18kg na m2: 604*0,018 | | | - | | |
| Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania | 614 | m2 | € 8,00 | € 4 912,00 | € 5 894,40 |
| **CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU:** | | | | **€ 16 684,43** | **€ 20 021,32** |

**DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLEJBAL: | | | | | |
| **Volejbalové stĺpiky**; materiál: hliník, výškovo nadstaviteľné; | 1 | set | € 890,00 | € 890,00 | € 1 068,00 |
| **Púzdro** pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm | 2 | kus | € 42,00 | € 84,00 | € 100,80 |
| **Krytka** na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast; | 2 | kus | € 14,00 | € 28,00 | € 33,60 |

Schlesinger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sieť** volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna., | 1 | kus | € 59,90 | € 59,90 | € 71,88 |
| **Anténky** na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela., | 1 | set | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| **Montáž** športového náradia: volejbal | 1 | dielo | € 35,00 | € 35,00 | € 42,00 |
| BASKETBAL: | | | | | |
| **Basketbal** konštrukcia stacionárna s presklennou doskou ( pružná obruč) | 2 | kus | € 1 990,00 | € 3 980,00 | € 4 776,00 |
| **Sieťka** FE basketbalová do exteriéru | 2 | kus | € 20,00 | € 40,00 | € 48,00 |
| **Montáž** športového náradia: Basketbal | 2 | kus | € 300,00 | € 600,00 | € 720,00 |
| TENIS: | | | | | |
| **Tenisové**/nohejbalové stĺpiky AL, | 1 | komplet | € 450,00 | € 450,00 | € 540,00 |
| **Sieť** tenisové/nohejbalová, hr.4mm | 1 | kus | € 83,90 | € 83,90 | € 100,68 |
| **Tyčky** tenisové pre dvojhru | 2 | kus | € 26,00 | € 52,00 | € 62,40 |
| **Wimbledon** (páska) s úchytom na tenisovú sieť | 1 | kus | € 10,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| **Kocka** tenisová-záťažová s úchytom,materiál:hliník.,rozmer:150*200mm*25mm.,váha:2069g | 1 | kus | € 57,90 | € 57,90 | € 69,48 |
| **Montáž** športového náradia: Tenis | 1 | komplet | € 35,00 | € 35,00 | € 42,00 |
| FUTBAL: | | | | | |
| **Brána** futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-stacionárna | 2 | ks | € 990,00 | € 1 980,00 | € 2 376,00 |
| **Púzdro** pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm | 4 | kus | € 42,00 | € 168,00 | € 201,60 |
| **Krytka** na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník; | 4 | kus | € 14,00 | € 56,00 | € 67,20 |
| **Sieť** na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.;farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová | 2 | kus | € 62,90 | € 125,80 | € 150,96 |
| **Montáž** športového náradia: futbal | 2 | kus | € 45,00 | € 90,00 | € 108,00 |
| **CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA:** | | | | **€ 8 835,50** | **€ 10 602,60** |

**DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC+AL; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm-100kusov | 200 | m2 | € 39,90 | € 7 980,00 | € 9 576,00 |
| 2*(102-6+4) | | | - | | |
| Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá | 100 | bm | € 39,90 | € 3 990,00 | € 4 788,00 |
| 102-6+4 | | | - | | |
| Púzdro pre psadenie stĺpika oplotenia,materiál: FE alebo PEHD plast 70.5/60.5x5x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový | 58 | ks | € 35,00 | € 2 030,00 | € 2 436,00 |
| Profil ukončovací **"L"**/65x65x5x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá | 24 | ks | € 25,00 | € 600,00 | € 720,00 |
| Stĺpik profilovaný **"H"** 100x6,1x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov mantinelov | 100 | ks | € 35,00 | € 3 500,00 | € 4 200,00 |
| Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1700mm | 32 | ks | € 18,85 | € 603,20 | € 723,84 |
| Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 3700mm | 10 | ks | € 47,90 | € 479,00 | € 574,80 |
| Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4700mm | 16 | ks | € 60,90 | € 974,40 | € 1 169,28 |
| Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-21*5.85bm | 122,85 | m | € 11,99 | € 1 472,97 | € 1 767,57 |
| PVC krytka na profilovaný stĺpik-**rohový s výrezom** | 2 | ks | € 12,00 | € 24,00 | € 28,80 |
| PVC krytka na profilovaný stĺpik-**rohový bez výrezu** | 2 | ks | € 12,00 | € 24,00 | € 28,80 |
| PVC krytka na profilovaný stĺpik-**doraz** | 8 | ks | € 7,00 | € 56,00 | € 67,20 |
| PVC krytka na profilovaný stĺpik-**priamy s výrezom** | 26 | komplet | € 7,00 | € 182,00 | € 218,40 |
| PVC krytka na profilovaný stĺpik-**priamy bez výrezu** | 28 | ks | € 7,00 | € 196,00 | € 235,20 |
| PVC krytka na M60,3mm stĺpik | 32 | ks | € 0,35 | € 11,20 | € 13,44 |
| Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -( 4* po všetkych stranách zrkadlovo )-70kusov *5.85m | 409,5 | bm | € 11,99 | € 4 909,91 | € 5 891,89 |
| Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: Polyester | 311,88 | m2 | € 4,95 | € 1 543,81 | € 1 852,57 |
| (66*2)*1,13-po dlhých stranách | 149,16 | m2 | - | | |
| (36*3)*1,13-po krátkych stranách | 122,04 | m2 | - | | |
| (36*1)*1,13 | 40,68 | m2 | - | | |
| Sieť ochranná; oko 100x100 mm; farba: zelená, hr.: 100g/m2; materiál: Polyester-stropné sieťovanie | 44,74 | m2 | € 3,95 | € 176,72 | € 212,07 |
| (36*1.1)*1,13-stropné sieťovanie | 44,74 | m2 | - | | |
| Vrchné stuženie pravouhlé **rohové** prechodné ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; 57/52mm-70/64.2mm | 4 | ks | € 32,00 | € 128,00 | € 153,60 |
| Vrchné stuženie **priame** prechodné ; materiál: zliatina hliník aleboFE galvanizovaná; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm | 8 | ks | € 32,00 | € 256,00 | € 307,20 |
| Stredné stuženie prechodné/**doraz** ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; 70.3/60.3mm-58.30/60.3mm | 8 | ks | € 32,00 | € 256,00 | € 307,20 |
| Sredné stuženie **priame** prechodné; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; 57/52mm-70/64.2mm | 4 | ks | € 32,00 | € 128,00 | € 153,60 |
| Vrchné stuženie v tvare **"plus"** prechodné ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; | 4 | ks | € 65,00 | € 260,00 | € 312,00 |

**Spojovací materiál-súpis :**

Súhlasím:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska protihluková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.)., | 16 | kus | 4,900 | € 78,40 | € 94,08 |
| Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus) | 1 | balenie | 35,000 | € 35,00 | € 42,00 |
| Skrutka nabyt.s plochou a zápustnou maticou,hl.M6*140 | 500 | kus | 0,500 | € 250,00 | € 300,00 |
| Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*40 | 300 | kus | 0,200 | € 60,00 | € 72,00 |
| Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30 samorezný šrón do hliníku | 400 | kus | 0,200 | € 80,00 | € 96,00 |
| Samoistiaca matica M6 | 500 | kus | 0,100 | € 50,00 | € 60,00 |
| PP krytka na samoistiacu maticu M6 | 200 | kus | 0,200 | € 40,00 | € 48,00 |
| Sedlová svorka dvojitá 5mm | 45 | kus | 3,000 | € 135,00 | € 162,00 |
| Lanko poplastované 3/4 | 350 | m | 0,800 | € 280,00 | € 336,00 |
| Šponovák M6 | 28 | kus | 3,000 | € 84,00 | € 100,80 |
| Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus) | 8 | kus | 45,000 | € 360,00 | € 432,00 |
| **Montáž oplotenia:** | | | | | |
| Montáž oplotenia | 1 | Dielo | € 5 290,00 | € 5 290,00 | € 6 348,00 |
| **CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:** | | | | **€ 36 523,61** | **€ 43 828,33** |
| **DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA** | | | | | |
| **Rozvádzač RO** | 1 | ks | | | |
| Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44 | 1 | ks | | | |
| Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A | 1 | ks | | | |
| Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A | 1 | ks | | | |
| Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový | 2 | ks | € 690,000 | € 690,00 | € 828,00 |
| Vývodka P 21 | 1 | ks | | | |
| Vývodka P 16 | 2 | ks | | | |
| Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky) | 1 | ks | | | |
| Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky) | 1 | ks | | | |
| Podružný merač el.energie | 1 | ks | | | |
| Istič PR/61 C10, | 4 | ks | € 7,900 | € 31,60 | € 37,92 |
| Rozvodka/855.80/Acedur/P67 | 4 | ks | € 8,100 | € 32,40 | € 38,88 |
| CYKY-J/3x1,5 | 170 | m | € 1,270 | € 215,90 | € 259,08 |
| **Elektroinštalácia** | | | | | |
| LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65 | 4 | ks | € 120,000 | € 480,00 | € 576,00 |
| Alumíniový výložník/farba: sivá/elox+T kus-komplet v. 2 m, | 4 | ks | € 200,000 | € 800,00 | € 960,00 |
| Revízna správa a PD | 1 | ks | € 400,000 | € 400,00 | € 480,00 |
| Podružný materiál | 1 | dielo | € 600,00 | € 600,00 | € 720,00 |
| Montáž elektroinštalácie | 1 | dielo | € 2 000,00 | € 2 000,00 | € 2 400,00 |
| **CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA:** | | | | **€ 5 249,90** | **€ 6 299,88** |
| **OSTATNÉ:** | | | | | |
| Doprava materiálu a strojov | 1 | dielo | € 1 000,00 | € 1 000,00 | € 1 200,00 |
| **CENA SPOLU OSTATNÉ:** | | | | **€ 1 000,00** | **€ 1 200,00** |
| **CENA ZA OBJEKT SPOLU:** | | | | **€ 106 546,28** | **€ 127 855,54** |

OBEC VASILO 1

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany