

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia havarijného stavu MK v časti Sihla	JKSO	
Názov objektu	SO01	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vasíľov		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 32 852,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		30 590,78
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
	 JANEX ML s.r.o. 027 12 Vitanová 202 IČO: 51580870 DIČ: 2120729556 Stavba: Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia havarijného stavu MK v časti Sihla

Objekt: SO01

Objednávateľ: Obec Vasíľov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				24 870,55
1		Zemné práce				725,00
1	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2,	m2	250,000	2,90	725,00
5		Komunikácie				22 044,75
2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 259,700	0,50	629,85
3	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení v priemernej hr. 20 mm *podrovnanie podložia	m2	1 259,700	5,00	6 298,50
4	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 259,700	12,00	15 116,40
8		Rúrové vedenie				440,00
7	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	88,00	440,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				700,05
8	919726731.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 10 mm	m	10,000	3,40	34,00
9	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	3,62	36,20
5	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody alebo zametáním	m2	1 259,700	0,50	629,85
99		Presun hmôt HSV				960,75
6	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	315,000	3,05	960,75
Celkom						24 870,55

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia havarijného stavu MK v časti Sihla**

JKSO

Názov objektu **SO02**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Vasiľov**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

JANEX ML s.r.o.
027 12 Vitanová 202
IČO: 51580870 DIČ: 2120729556

Služba:

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	11 133,41
24 DPH 23,00 % z 12 400,91	2 560,68
25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 694,09

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia havarijného stavu MK v časti Sihla

Objekt: SO02

Objednávateľ: Obec Vasíľov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				11 133,41
1		Zemné práce				840,00
1	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2,	m2	200,000	4,20	840,00
5		Komunikácie				9 460,00
2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	440,000	0,50	220,00
3	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm *podrovnanie podložia plná vrstva	m2	440,000	9,00	3 960,00
4	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	440,000	12,00	5 280,00
8		Rúrové vedenie				176,00
5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	88,00	176,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				276,16
6	919726731.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 10 mm	m	8,000	3,40	27,20
7	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,000	3,62	28,96
8	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody alebo stroje zametáním	m2	440,000	0,50	220,00
99		Presun hmôt HSV				381,25
9	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	125,000	3,05	381,25
Celkom						11 133,41